

提携試験サイト：充放電評価装置

試験	設備名称	主な仕様
充放電試験	電源	6V-360A
		6V-120A/240A (2並列時)
		6V-240A/480A (2並列時)
		5V-240A(400A-30sec)
	恒温槽	227L -40℃～+100℃ (2段積)
保存試験	安全増仕様	408L -40℃～+100℃
		800L -40℃～+100℃
	恒温槽	408L -40℃～+100℃
		インキュベータ 406L -10℃～+60℃



提携試験サイト：充放電評価装置：NEW 2026年10月～全固体セル評価に対応
EIS測定器導入

試験	設備名称	主な仕様
充放電試験	電源	5V-10A
		30V-360W
	恒温槽 (安全増仕様、スクラバー、ガス検知)	80L -40℃～+100℃ (3段積)
		480L -40℃～+100℃

