

NEW 高電圧対応パック・モジュール評価装置 & 新規セル充放電評価装置

試験	設備名称	主な仕様
充放電試験	電源	20V-10A 200W 20ch 治具ラック有り
		150V-150A 22.5KW 2ch
		152V-300A 45KW 附帯800ℓ 恒温槽 水消火機能付き
		1000V-600A 250KW 附帯恒温槽なし
		5V_30A_100W 附帯800ℓ 恒温槽4式（風量調整機能付き）
		5V_50A_250W 附帯800ℓ 恒温槽（水消火機能付き）
		5V_70A_350W 附帯800ℓ 恒温槽4式（風量調整機能付き）
	恒温槽	400L -40℃～+100℃ PU-3KT 温度変動幅±1.0℃
		206L -20～+85℃ LU124
		206L -20～+85℃ LU123
		105L -20～+85℃ LU113
		105L -20～+85℃ LU113(旧)